



Está concluída a primeira fase da construção do rinque da Lamarosa. A empreitada, denominada «Equipamentos Desportivos e de Lazer junto ao Centro Escolar de Olaia - Rinque», realizou-se no âmbito das contrapartidas pela cedência do terreno para a construção do Centro Escolar de Olaia.

A construção deste equipamento desportivo será realizada por duas fases, sendo que, na primeira fase foi construído um rinque e numa segunda fase será construído um edifício de apoio e um campo de ténis. A obra agora concluída, de construção do referido rinque desportivo para a prática das modalidades de futsal, andebol e voleibol, foi executada pela Tecnourém, pelo valor de 87496,71€, e incluiu, entre outros, trabalhos preparatórios (desmatação da área de intervenção e de molição e remoção de estrutura existente); movimentação de terras; pavimentos; execução de marcações dos campos de jogos; equipamentos desportivos (fornecimento e montagem de balizas de futsal metálicas e conjunto de 2 postes voleibol); execução de bancada, muros e vedações (o rinque foi delimitado por uma murete de betão armado e por uma vedação metálica); redes elétrica e de águas pluviais. Foram ainda construídos 2 acessos ao recinto desportivo em pavê, sendo que um deles permite o acesso a pessoas com mobilidade condicionada.