Foram aprovadas, na reunião camarária de 25 de janeiro, as peças do procedimento e abertura de concurso público de empreitada «Acessibilidades ao Castelo de Torres Novas (Elevador)» com um valor base fixado em 300 000 euros e prazo de execução de 210 dias.

O Castelo de Torres Novas encontra-se bem conservado, mas as características topográficas do seu assentamento sobre uma plataforma, o Alambor, com um desenvolvimento geométrico e topograficamente muito diferenciado e a forma como perimetricamente "toca" na malha urbana circundante, torna a acessibilidade ao seu interior difícil e restritiva.

Esta empreitada pretende, a partir das diversas intervenções que serão realizadas, resolver os problemas de acessibilidade ao Castelo com a criação de percursos lúdicos e urbanos, restauração de caminhos interrompidos e construção de elevador de acesso, de forma a contribuir para a sua requalificação.

A nível do elevador propõe-se uma estrutura de betão armado aparente, em que todas as faces visíveis sejam desativadas, conseguindo uma textura mais próxima da pedra, com as antecâmaras do corpo do elevador a serem convenientemente iluminadas através de aparelhos. Frente ao corpo do elevador, propõe-se ainda a construção de um acesso alternativo por escada e um passadiço metálico que liga o patamar do elevador à porta do Castelo. As guardas com prumos verticais em varão de aço e o corrimão em perfil de aço retangular, serão devidamente metalizados e pintados, com a iluminação LED a ser integrada

na solução a adotar para o corrimão. Os patamares dos pisos do elevador e o tabuleiro metálico do passadiço serão revestidos com lajetas de betão pré-fabricado, pretendendo-se que os inertes tenham características litológicas idênticas as que formam as muralhas.

No que diz respeito ao percurso interno, rampa e escada, propõe-se a construção de um estrado metálico na zona da soleira da porta noroeste de acesso, que dando continuidade ao passadiço, antecede o patamar de onde parte, ficando à direita um percurso acessível e à esquerda um lanço de escadas. O percurso será revestido com um pavimento de areia estabilizada com betão e os degraus da escada serão em betão pré-fabricado de cor idêntica ao betão desativado. Está previsto ainda iluminação LED integrada no corrimão metálico, que será instalada no muro, sendo complementada com iluminação LED de encastre no pavimento.

No âmbito da candidatura ao programa «Turismo de Portugal - Linha de apoio ao Turismo Acessível», foi aprovado o financiamento de 150 013,80 euros para a construção do elevador de acesso ao castelo.