



Na reunião ordinária privada de 27 de outubro foi aprovada a adjudicação e minuta de contrato referentes à empreitada «Reabilitação de Coletor Pluvial da Zona Industrial de Torres Novas». A obra foi adjudicada à empresa Perfurações Dirigidas do Centro Lda., pelo valor de 206.278,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 90 dias.

Devido as condições de pré-coloapso do coletor pluvial situado na Zona Industrial de Torres Novas, na rua da Associação das Classes Operárias e da Avenida das Cotôas, pretende-se com esta empreitada proceder à reabilitação do coletor de águas pluviais com recurso a Tecnologia Trenchless, sem escavação de abertura de vala pelo método CIPP (Cured in Place Pipe), de modo a tornar a estrutura com capacidade resistente e durabilidade de 50 anos.

Os trabalhos a executar são: limpeza dos coletores e inspeção de vídeo; execução de fresagem com recurso a Robot fresador pelo interior do coletor com remoção dos excessos de argamassas em juntas, raízes ou qualquer outro obstáculo; reparações do coletor em zonas de rotura por falta de secção, com recurso a tecnologia especifica Patch Repair; reabilitação de coletores em manilhas de betão; encamisamento da tubagem degradada existente, através de manga impregnada em resina, introduzida nas câmaras de visita e após a cura, por radiações ultravioletas; realização de ensaios de resistência das amostras da manga após cura.